REDATTO	DATA	VERIFICA	DATA
C. O.	04/07/2024	P. G.	04/07/2024
C. O.	16/07/2024	P. G.	16/07/2024

COMUNE DI RONCOLA

PROGETTO: RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO
con RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

PNRR 2024 - MISSIONE 5.2 / INVESTIMENTO 1.1.2
PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA:

1-L3

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

AMBITO TERRITORIALE VALLE IMAGNA VILLA D'ALMÈ

COMMITTENTE: ASS. COMUNITA' IL GABBIANO ODV

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LISTINO PREZZARIO REGIONE LOMBARDIA - SCONTO 20%

OGGETTO:

LOTTO 3 - ASCENSORE

DATA: 04/07/2024

AGG.

Studio tecnico Gusmeroli geom. Paolo
Via Bruno Castagna 13 - 23017 MORBEGNO -SO-
Tel. 0342/613641
tecnico@edilgicostruzioni.com
ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI SONDRIO AL N. 1386
P.I. 00829950146 - C.F. GSMPLA82L23F712C

TIMBRO E FIRMA

ALBO PROV. GEOMETRI SONDRIO
Geom. Gusmeroli Paolo N. 1386

Num.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RICOSTRUZIONI							
1	ASCENSORE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE per superamento barriere architettoniche rispondente alla Norma armonizzata 2006/42/CE (Direttiva Macchine). DIMENSIONI: Larghezza 1000 mm - Profondità 1200 mm - Altezza 2100 mm; FINITURA PARETI:i Lamiera plastificata colore a scelta su ns. catalogo CIELINO: 4 faretti a LED PAVIMENTO: Linoleum colore a scelta PORTE DI CABINA: Modello 2 TL automatiche scorrevoli - dimensioni 800x2000 mm - finitura Lamiera plastificata – colore a scelta PORTE DI PIANO: Modello 2 TL automatiche scorrevoli - dimensioni 800 – H telaio 2210 mm – Lamiera plastificata colore a scelta TELEFONO: Compreso, allacciamento alla linea escluso. PULSANTIERA DI CABINA: Di comando a colonna posta sulla parete lato meccanica e dotata di pulsanti dei piani Braille, pulsante di apertura porte, pulsante di allarme Braille, segnalazione di sovraccarico e segnalazione assenza di alimentazione della rete. CENTRALINA: Centralina a 2 velocità RITORNO AL PIANO: Funzione di rivelamento automatico e ritorno al piano in mancanza di tensione SICUREZZA: Dispositivo per la discesa di emergenza automatica PROTEZIONE ACCESSI: Fotocellule a singolo raggio							
	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro 625,00	1,000				1,00		
	Sommano cad					1,00	24.375,00	24.375,00
2	ASSISTENZA POSA ASCENSORE							
	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro 150,00	150,000				150,00		
	Sommano h					150,00	39,00	5.850,00
	IMPONIBILE BASE D'ASTA							**30.225,00**
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO							**775,00**
	TOTALE APPALTO (BASE D'ASTA + ONERI SICUREZZA)							**31.000,00**
	Data 16/07/2024 Il Tecnico _____							